

ZP.271.8.2022

Wszyscy wykonawcy

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Budowa ulicy Wypoczynkowej w Szczecinku

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Miasto Szczecinek na podstawie art. 284 ust. 2, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1

Czy w poz. 20 , wykonanie podbudowy zasadniczej ilość - 587 m2 jest prawidłowa czy też powinna być 4934 m2

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
17	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01	m2 4 934
18	KNNR 6 0104/03	Wbudowanie warstwy odcinającej (nawierzchnie jezdni, zjazdów, progów) z kruszywa naturalnego, grubość po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.02.01	m2 4 934
19	KNNR 6 0113/05	Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej (nawierzchnie chodników) z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C50/30, grubość po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.02	m2 1 030
20	KNNR 6 0113/02	Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej/pomocniczej (nawierzchnie jezdni, zjazdów, progów) z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C50/30, grubość po zagęszczeniu 25cm Nr ST: D-04.04.02	m2 587
21	KNNR 6 0109/03	Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej (nawierzchnie progów) z betonu C2/5, grubość po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D-04.06.01	m2 253
22	KNR AT-03 0202/01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej Nr ST: D-04.03.01	m2 3 295
23	KNR K-42 0104/01	Wbudowanie warstwy wiążącej (nawierzchnie jezdni) z AC11W dla KR2, grubość po zagęszczeniu 8cm Nr ST: D-05.03.05b	m2 3 295

Wyjaśnienie 1

W poz. 20 – wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej powinna być ilość - 4934 m2.

Z poważaniem
GLÓWNY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr inż. Tomasz Kolosowski