

OPIS INSTALACJI ODBIORCZYCH

1. Instalację wnętrzową w pomieszczeniach należy wykonać w nawiązaniu do załączonego schematu strukturalnego fragmentu rozdzielnicy T1 oraz opisu technicznego.
2. Obwody oświetleniowenależy wykonać przewodami 1D1/ptx z żyłami 1,5mm.
3. Do obwodów gniazd wtykowych 1~fazowych należy stosować przewody 1D1/ptx 3x2,5mm.
4. Całość instalacji odbiorczych należy wykonać pod tynkiem z zastosowaniem osprzętu podtynkowego firmy ELDA lub równoważnego.
5. Łączniki oświetleniowe należy instalować na wysokości 1,4m od podłogi.
6. Należy stosować podwójne gniazda wtykowe 1~faz. 16A z kołkiem ochronym.
7. Gniazda wtykowe należy instalować uwzględniając uwagi zawarte w opisie technicznym
8. Należy zweryfikować punkt podziału szyny PEN na ochronną PE i neutralną N, a w przypadku braku punktu podziału należy go dokonać w rozdzielnicy T1 i ustalenie przy czym wartość rezystancji punktu podziału nie powinna przekraczać 10 omów.
9. Przyporządkowanie pozostałych obwodów do łącznika oświetleniowych w aneksie lekkoatletycznym pozostaje się wykonawcy w czasie prac budowlanych.

WYKAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

- oprawa oświetleniowa nasufitowa, z rastrem, do świetlówek 4x14W
- oprawa nasufitowa świetlówkowa z rastrem 2x58W
- oprawa z dodatkowym modułem awaryjnym

OZNACZENIA

T1 – Rozdzielnica odbiorcza budynku

– podwójne gniazdo wtykowe 1~fazowe 1Q/16A z kołkiem ochronym pobrane ogólnych

– nr kolejny obwodu z rozdzielnicy T1

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN-S

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH Tadeusz Fijałkowski 70-365 Szczecinek 28/9 tel./fax: (091) 484-46-17, tel. (091) 812-78-75	
INWESTOR	URZĄD MIŚTA SZCZECINEK 78-400 SZCZECINEK, PLAC WOLNOŚCI 13
OBIEKT	ANEKS LEKKOATLETYCZNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
ADRES	78-400 SZCZECINEK 13, KRAKOWSKA 1
TEMAT	INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE WNĘTRZOWE
TREŚĆ RYS.	PLAN INSTALACJI NA PARTERZE

	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. Tadeusz Fijałkowski	UPRAWNIENIA BUDOWLANE 0/08	
Sprawdził	mgr inż. Ryszard Rogalski	3/74	
Branża	Data	Skala	Nr rys.
Elektryczna	08.2010	1:100	01