

Droga gminna ulica Cicha w Szczecinku

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,11
2	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³	m ³	322,387
3	Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3m, w gruntach suchych kategorii I-II pod obiekty specjalne palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką	m ²	27
4	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk	m	99
5	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk	m	12,3
6	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości 1,1m i 1,69m	studnię	2
7	Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 600mm z zamknięciem włazem kanałowym-studnie rewizyjne skrzynek rozszacujących	szt	3
8	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	6
9	Montaż separatora	studnię	1
10	Montaż skrzynek rozszacujących w gotowym wykopie	kpl.	1
11	Wykonanie zabezpieczenia skrzynek rozszacujących geowłókniną	m ²	84,96
12	Zasypywanie żwirem 16-32mm skrzynek rozszacujących	m ³	25,024
13	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach-zasypanie wykopów po wykopach instalacyjnych	m ³	258,736
14	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi	m ³	258,736