

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-31 0803-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 118	m2 m2	118,000	118,000
2	KNR 2-31 0803-0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Za dalszy 1 cm grubości. 118	m2 m2	118,000	118,000
3	KNR 2-31 0811-0100	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 12 cm analogia płyty JOMBO 800	m2 m2	800,000	800,000
4	KNR 2-31 0810-0500	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Grubość nawierzchni 12 cm 110	m2 m2	110,000	110,000
5	KNR 2-31 0810-0600	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Za dalsze 8 cm. 110	m2 m2	110,000	110,000
6	KNR 2-31 0812-0300	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 12	m3 m3	12,000	12,000
7	KNR 2-31 0813-0300	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 200	m m	200,000	200,000
8	KNR 2-31 0815-0100	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 132	m2 m2	132,000	132,000
9	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 154,32	m3 m3	154,320	154,320
10	KNR 4-01 0108-1000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 154,32	m3 m3	154,320	154,320
11	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 1228	m2 m2	1 228,000	1 228,000
12	KNR 2-31 0101-0200	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV. Za dalsze 16cm. 1228	m2 m2	1 228,000	1 228,000
13	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II 442,08	m3 m3	442,080	442,080
14	KNR 4-01 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km. Za dalsze 6 km. 442,08	m3 m3	442,080	442,080
15	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 28,14	m3 m3	28,140	28,140
16	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 469	m m	469,000	469,000
17	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1228	m2 m2	1 228,000	1 228,000
18	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Pod parking i ciąg pieszo - jezdny 1228	m2 m2	1 228,000	1 228,000
19	KNR 2-31 0114-0600	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm. Za dalsze 10 cm grubości. Podbudowa pod ciąg pieszo - jezdny 1129	m2 m2	1 129,000	1 129,000
20	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 1228	m2 m2	1 228,000	1 228,000