

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-11 1001/01	Wydobycie urobku pogłębiarkami ssąco-refulującymi - roboty kategorii I - odległość refulowania do 350 m, wysokość do 2 m, głębokość czerpania do 2 m, grubość zbieranej warstwy 1 m: tab. 9910 - 1,17; tab. 9911 - 1,50; tab. 9912 - 1,1	m3	1.095,000
2	KNR 2-11 1001/01	Wydobycie urobku pogłębiarkami ssąco-refulującymi - roboty kategorii I - odległość refulowania do 400 m, wysokość do 2 m, głębokość czerpania do 2 m, grubość zbieranej warstwy 1 m: tab. 9910 - 1,22; tab. 9911 - 1,50; tab. 9912 - 1,1	m3	1.181,000
3	KNR 2-11 1001/01	Wydobycie urobku pogłębiarkami ssąco-refulującymi - roboty kategorii I - odległość refulowania do 500 m, wysokość do 2 m, głębokość czerpania do 2 m, grubość zbieranej warstwy 1 m: tab. 9910 - 1,29; tab. 9911 - 1,50; tab. 9912 - 1,1	m3	1.352,000
4	KNR 2-11 1001/01	Wydobycie urobku pogłębiarkami ssąco-refulującymi - roboty kategorii I - odległość refulowania do 500 m, wysokość do 2 m, głębokość czerpania do 2 m, grubość zbieranej warstwy powyżej 1 m: tab. 9910 - 1,29; tab. 9911 - 1,30; tab. 9912 - 1,1	m3	1.101,000
5	KNR 2-11 0505/01 Analog	Wykonanie opasek wielokiszkowych o średnicy 3x20cm	m	260,000
6	KNR-W 2-01 0212/06	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 - usypanie grobli; $260 \text{ m} * 1,1 = 286 \text{ m}^3$	m3	286,000