

## Przedmiar robót

Nazwa obiektu	Przebudowa drogi i wykonanie nowej nawierzchni bitumcznej - Małpi Gaj w Szczecinku ETAP II
Kod CPV	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja obiektu	dz. nr 531, obr. 0007 Szczecinek gmina Szczecinek powiat szczecinecki Województwo Zachodniopomorskie
Nazwa i adres zamawiającego	Miasto Szczecinek ul. Plac Wolności 13 78-400 Szczecinek
Jednostka opracowująca	"BIURO" Janusz Raczyński ul. Tulipanowa 16 78-400 Szczecinek

---

Opracowujący    mgr inż. Janusz Raczyński

---

Szczecinek 08.2020 r.

Przebudowa drogi i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej - Małpi Gaj w Szczecinku ETAP II

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>			
1	Roboty pomiarowe Nr ST: D-01.01.01	km	0,100
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
2	Wykonanie koryta o głębokości około 0,25m z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-02.01.01	m3	192,500
<b>OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI</b>			
3	Wbudowanie krawężników betonowych wtopionych typu najazdowego o świetle h=2cm o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem o F=0,06m2 Nr ST: D-08.01.01b	m	191,500
<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>			
4	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01	m2	770,000
5	Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D-04.04.02b	m2	770,000
6	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej Nr ST: D-04.03.01	m2	770,000
7	Wbudowanie warstwy wiążącej z AC11W jak dla KR1, grubość po zagęszczeniu minimum 2cm Nr ST: D-05.03.05b	m2	770,000
8	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej Nr ST: D-04.03.01a	m2	770,000
9	Wbudowanie warstwy ścieralnej z AC8S jak dla KR1, grubość po zagęszczeniu 3cm Nr ST: D-05.03.05a	m2	770,000
<b>ROBOTY DODATKOWE</b>			
10	Uzupełnienie połączenia nawierzchni projektowanych i istniejących masą zalewową Nr ST: D-00.00.00	m	6,000
11	Plantowanie terenów zielonych Nr ST: D-00.00.00	m2	191,500