

## Przedmiar robót

Nazwa obiektu	Przebudowa ul. Akacjowej w Szczecinku - etap II
Kod CPV	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja obiektu	dz. nr 2/7, obr. 0027, Gmina Szczecinek, Powiat szczecinecki, Województwo zachodniopomorskie
Nazwa i adres zamawiającego	Miasto Szczecinek ul. Plac Wolności 13 78-400 Szczecinek
Jednostka opracowująca	"BIURO" Janusz Raczyński ul. Tulipanowa 16 78-400 Szczecinek

---

Opracowujący    mgr inż. Janusz Raczyński

---

Szczecinek 30.05.2019r.

## Przebudowa ul. Akacyjowej w Szczecinku - etap II

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>			
1	Roboty pomiarowe Nr ST: D-01.01.01	km	0,074
2	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, podsypka do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami, kostka do ponownego wbudowania Nr ST: D-01.02.04	m2	20,000
3	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m2	9,000
4	Rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m	16,000
5	Rozbiórka obrzeży betonowych do utylizacji z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-01.02.04	m	2,000
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
6	Wykopy o średniej głębokości 48cm z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami Nr ST: D-02.01.01	m3	210,500
<b>WYKONANIE OGRANICZNIKÓW NAWIERZCHNI</b>			
7	Wbudowanie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem o F=0,06m2 Nr ST: D-08.01.01b	m	147,000
8	Wbudowanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem o F=0,043m2 Nr ST: D-08.03.01	m	22,000
<b>WYKONANIE NAWIERZCHNI</b>			
9	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	385,000
10	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej/odcinającej z pospółki o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.02.01	m2	385,000
11	Wykonanie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C90/30 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.04.02	m2	385,000
12	Wbudowanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm Nr ST: D-05.03.23a	m2	385,000
<b>ROBOTY DODATKOWE</b>			
13	Regulacja skrzynek wodociągowych Nr ST: D-00.00.00	szt	2,000
14	Plantowanie powierzchni terenu zielonego Nr ST: D-00.00.00	m2	183,750