

I.7013.1.2.2018

Wszyscy wykonawcy

dotyczy: wykonania przebudowy ulicy Wilczkowskiej i drogi leśnej nr 8 stanowiącej przedłużenie ulicy Żeglarskiej w Szczecinku

Miasto Szczecinek jako Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 2 w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z późn. zm./ w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ przekazuje niniejszym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1.

Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu ryczałtowanej ceny?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami sekcji III pkt 6 SIWZ załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar robót jest tylko materiałem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Informacja to tylko wiadomość o czymś lub zakomunikowanie czegoś. Zamawiający w żadnym z zapisów nie używa sformułowania, że jest to materiał pomocniczy. Czy Wykonawca skorzysta z załączonego informacyjnie przedmiaru czy też nie należy do jego decyzji.

Zapytanie 2.

W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?

Wyjaśnienie:

Zależy to od uznania Wykonawcy. Przedmiar jest związany z przedmiotem zamówienia można go więc traktować w całości jako informację o przedmiocie zamówienia. Można go w ogóle nie brać pod uwagę opierając się na sporządzonym przez siebie przedmiarze robót, na podstawie projektu budowlanego i innych załączonych do przetargu dokumentów.

Zapytanie 3.

W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?

Wyjaśnienie:

Przedmiar robót jest związany z przedmiotem zamówienia, jednak zgodnie z zapisami sekcji III pkt 6 SIWZ jest on załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny.

Zapytanie 4.

W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość Przedmiaru?

Wyjaśnienie:

Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru robót jako dokumentu informacyjnego w postępowaniu przetargowym nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentację projektową, STWiOR, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w załączonym przedmiarze). Obowiązkiem wybranego Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, opracowanego przez siebie zgodnie z zapisami sekcji XIII SIWZ i przyjętego przez Zamawiającego, szczegółowego kosztorysu ofertowego. Dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy kosztorys ofertowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego jako dokument uzasadniający merytorycznie oferowaną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego. Dokument ten może być przydatny do:

a/ ewentualnego wyjaśnienia rażąco niskiej ceny konkretnej oferty,
b/ rozliczeń związanych z ewentualnym częściowym odstąpieniem od umowy,
c/ zgodnie z zapisami § 4 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 wzoru umowy do określenia i rozliczeń ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
Ponadto przedmiar robót z dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego kosztorysu ofertowego będzie wykorzystywany przez Zamawiającego do rozliczeń częściowych wykonanych robót i ich zaawansowania w trakcie realizacji inwestycji.

Zapytanie 5.

Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Wyjaśnienie:

Wyjaśnienie tych wątpliwości zawarte są w zapisach sekcji III pkt 6 SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i projektem budowlano-wykonawczym decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlano-wykonawczy.

Zapytanie 6.

Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Wyjaśnienie:

W przypadku gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów w oparciu o nowe normy i wytyczne. W takim przypadku wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie z Zamawiającym.

Zapytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

Wyjaśnienie:

Potwierdzamy, iż wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych.

Zapytanie 8.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, potwierdzenie dotyczy drogi leśnej nr 8:

Ze względu na słabą dostępność i wysokie koszty pozyskania kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 mm prosimy o zmianę na mieszanki ze żwirów przekruszonych ogólnodostępnych w regionie, spełniające warunki jak dla kruszywa łamanego 0/31,5 mm C50/30 lub C90/3.

Wyjaśnienie:

Informujemy, iż na drodze leśnej nr 8 stanowiącej przedłużenie ul. Żeglarskiej należy zastosować kruszywo łamane granitowe 0/31,5 mm zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się zastosowania mieszanki ze żwirów przekruszonych.

Zapytanie 9.

W nawiązaniu do Wzoru Umowy w paragrafie 1 pkt. 1.17, jest informacja, iż Zamawiający odda do dyspozycji Wykonawcy GEOKRATĘ (nieodpłatnie) w ilości 1021 m², prosimy o wyjaśnienie czy mają państwo również do kompletu szpilki i opaski (klamry) do takiej ilości geokraty oraz w jakim rozmiarze jest GEOKRATA.

Wyjaśnienie:

Informujemy, iż Zamawiający odda do dyspozycji Wykonawcy geokratę w ilości 1021 m² wraz z kompletem szpilek i opasek niezbędnych do ułożenia ww. ilości geokraty. Standardowy wymiar sekcji geokraty wynosi 3,50 m x 6,61 m – powierzchnia jednej sekcji wynosi 23,14 m².

Zapytanie 10.

W uzgodnieniach oraz w przedmiarze poz. 37 występuje zapis o konieczności Przebudowy kabla teletechnicznego na dł. 30 mb – COAX3 PRACE DO WYKONANIA PRZEZ GAWEX MEDIA zgodnie z warunkami technicznymi (Koszt wykonania 620,81 zł) – prosimy o potwierdzenie wartości wykonania i określenie po czyjej stronie jest zapłata za wykonanie robót przez firmę GAWEX.

Wyjaśnienie:

Informujemy, iż koszt przebudowy kabla teletechnicznego COAX3 na długości 30 m leży po stronie Wykonawcy robót. Wykonawca winien określić samodzielnie w swojej ofercie koszt przebudowy powyższego kabla.

Zapytanie 11.

Prosimy o potwierdzenie możliwości użycia do warstwy ścieralnej asfaltu 50/70, co jest zgodne z wymaganiami WT-2?

Wyjaśnienie:

Potwierdzamy możliwość użycia do warstwy ścieralnej asfaltu 50/70.

Zapytanie 12.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie do wykonania warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kruszywa łamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczków albo ziarn żwiru większych od 8 mm np. mieszanki 0/31,5 oferowanej przez KSM - Parsęcko?

Wyjaśnienie:

Informujemy, że należy zastosować kruszywo łamane uzyskane z przekruszenia skał litych. Nie dopuszcza się zastosowania kruszywa łamanego uzyskanego z przekruszenia kamieni narzutowych i otoczków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Hardie-Douglas



