

I.7013.21.1.2015

Szczecinek, 04-05-2015 r.

wszyscy wykonawcy

dotyczy: budowa ulic na osiedlu Raciborski w Szczecinku – etap I.

Miasto Szczecinek jako zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami/ w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ przekazuje niniejszym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zap. 1

Proszę o potwierdzenie, że rury o śr. 300mm; 400mm i 500mm mają być wykonane z pvc.

Wyjaśnienie 1

Zgodnie z dokumentacją projektową zaprojektowano rury PVC-U klasy S o ściankach litych wg normy PN-EN 1401-1, łączonych na kielich z uszczelką gumową; D500x14,6, D400x11,7, D315x9,2 i D160x4,7 SN-8.

Zap. 2

Proszę o udostępnienie rysunku szczegółowego i obliczeń doboru separatora.

Wyjaśnienie 2

W załączeniu obliczenia doboru separatora oraz karta katalogowa przykładowego wysokosprawnego separatora lamelowego.

Zap. 3

Proszę o udostępnienie rysunku szczegółowego osadnika.

Wyjaśnienie 3

W załączeniu karta katalogowa przykładowego osadnika poziomego.

Zap. 4

Proszę o podanie producenta krat żeliwnych o wym. 30x60cm.

Wyjaśnienie 4

W dokumentacji projektowej omyłkowo podano kraty żeliwne o wymiarach 30x60cm, wymiar prawidłowy krat żeliwnych 30x50cm, przykładowy producent Ekopol Opolski sp. z o.o. W załączeniu karta katalogowa przykładowej kraty żeliwnej – wpustu ściekowego klasy D400 UKR (650x150).

Zap. 5

Czy można zastosować kraty żeliwne D400 o wym. 400x600mm.

Wyjaśnienie 5

Nie, patrz wyjaśnienie 4.

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Daniel Rak