

K.7013.2.2.2015

wszyscy Wykonawcy

dotyczy: Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Szczecinku – II etap.

Miasto Szczecinek jako zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ przekazuje niniejszym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1

Prosimy o udostępnienie SST.

Wyjaśnienie 1

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.szczecinek.pl w zakładce zamówienia publiczne pod zadaniem „Przebudowa ul. Armii Krajowej w Szczecinku – II etap” w dniu 03.06.2015 r

Zapytanie 2

Prosimy o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu.

Wyjaśnienie 2

Projekt stałej organizacji ruchu został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.szczecinek.pl w zakładce zamówienia publiczne pod zadaniem „Przebudowa ul. Armii Krajowej w Szczecinku – II etap” w dniu 03.06.2015 r

Zapytanie 3

Jaki krawężnik należy wycenić w poz. 31 przedmiaru (etap I)? Betonowy 15x30 cm zgodnie z projektem? Czy kamienny zgodnie z przedmiarem?

Wyjaśnienie 3

Na całym zakresie robót należy wycenić krawężnik kamienny częściowo pochodzący z odzysku, częściowo nowy. W projekcie budowlano – wykonawczym na planie zagospodarowania terenu i w przekrojach konstrukcyjnych błędnie opisano krawężnik kamienny jako krawężnik betonowy.

Zapytanie 4

Czy w pozycji 36 przedmiaru (etap I) należy przyjąć grubość warstwy wyrównawczej 6 cm zgodnie z przedmiarem? Czy grubość 4 cm jak podaje projekt?

Wyjaśnienie 4

Należy przyjąć grubość warstwy wyrównawczej 4 cm.

Zapytanie 5

Jakiego koloru ma być kostka betonowa gr. 6 cm na chodnikach?

Wyjaśnienie 5

Na chodnikach należy przyjąć:

- chodnik bezpośrednio przylegający do budynków: kostka szara, od strony zieleni pas skrajny kostki szerokości 20 cm w kolorze czerwonym,
- na pozostałych chodnikach : kostka szara z obustronnym skrajnym pasem szerokości 20 cm w kolorze czerwonym.

Zapytanie 6

Jakiego koloru ma być kostka betonowa gr. 8 cm na zjazdach i parkingach?

Wyjaśnienie 6

Zjazdy należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym, zatoki parkingowe z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czarnym lub grafitowym.

Zapytanie 7

Gdzie znajduje się magazyn Inwestora, na który należy wywozić materiały z rozbiórki?

Wyjaśnienie 7

Magazyn Inwestora , na który należy wywozić pełnowartościowe betonowe materiały z rozbiórki znajduje się na ul Kołobrzeskiej na terenie Kotłowni MEC. Pozostałe niepełnowartościowe materiały z rozbiórki należy we własnym zakresie zagospodarować jako gruz. Materiał z frezowania nawierzchni bitumicznej należy przewieźć Zamawiającemu tj. dla Wykonawcy remontu dróg gruntowych – wywóz do miejscowości Marcelin (dawna baza RDP).

Zapytanie 8

Zgodnie z zamieszczoną tabelą robót ziemnych należy wykonać nasyp w ilości 88 m³ na etapie I oraz 54 m³ na etapie II. czy należy ująć w wycenie nasypy w w/w ilości?

Wyjaśnienie 8

W wycenie należy ująć nasypy w ilości 88 m³ dla etapu I oraz w ilości 54 m³ dla etapu II z pospółki 0/31,5. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z częścią III pkt. 5 SiWZ przedstawiony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar robót jest tylko materiałem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w projekcie budowlano-wykonawczym lub z niego wynikające nie są robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i projektem budowlano-wykonawczym decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlano-wykonawczy.

Zapytanie 9

Czy należy wycenić warstwę wyrównawczą zgodnie z tabelą robót ziemnych (w ilości 144 m³ na obu etapach)? jeżeli tak, to prosimy o podanie wymagań dotyczących materiału stosowanego na tę warstwę.

Wyjaśnienie 9

Należy wycenić warstwę wyrównawczą zgodnie z przedmiarem robót. Wymagania dla warstwy wyrównawczej zostały określone w projekcie i SST pod nazwą „warstwa wiążąca” z mieszanki AC 11W. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z częścią III pkt. 5 SiWZ przedstawiony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar robót jest tylko materiałem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w projekcie budowlano-wykonawczym lub z niego wynikające nie są robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i projektem budowlano-wykonawczym decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlano-wykonawczy.

Burmistrz Miasta
Jerzy Hardie - Douglas

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas