

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH DLA POMOSTU „A”					
Elementy więźby	Przekrój [cm]	Długość [cm]	Razem ilość		
			szt.	m	m ³
Belka drewniana	10x24	532	2	10,64	0,26
		410	2	8,20	0,20
Belka drewniana	12x24	532	2	10,64	0,31
		518	1	5,18	0,15
Belka drewniana	16x24	410	3	12,3	0,35
		250	2	5	0,19
Razem: 1,46 m³					

Deski ryflowane pokładowe	0,42x15	255	61	155,55	0,98
---------------------------	---------	-----	----	--------	------

Deski czołowe	0,28x20	525	4	21	0,12
		401	2	8,02	0,04
		360	2	7,2	0,04
		255	2	5,1	0,03
Razem: 0,23 m³					

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH DLA POMOSTU „B”					
Elementy więźby	Przekrój [cm]	Długość [cm]	Razem ilość		
			szt.	m	m ³
Belka drewniana	10x24	240	2	4,8	0,12
Belka drewniana	12x24	240	10	24	0,69
Razem: 0,81 m³					

Deski ryflowane pokładowe	0,42x15	245	55	134,75	0,85
	0,42x12	800	4	32	0,16
Razem: 1,01 m³					

Deski czołowe	0,28x20	245	4	9,8	0,05
		845	3	25,35	0,14
Razem: 0,19 m³					

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH DLA BUDYNKU REKREACYJNEGO WĘDKARZY – UZUPEŁNIENIE					
Elementy więźby	Przekrój [cm]	Długość [cm]	Razem ilość		
			szt.	m	m ³
Połąc dachowa - deskowanie	0,23x14	1603	54	865,62	2,79
		585	50	292,50	0,94
Razem: 3,73 m³					

Deski czołowe	0,28x20	1603	2	32,06	0,18
		585	2	11,7	0,07
Razem: 0,25 m³					

Elementy elewacyjne i wewnętrzne – deskowanie	Przekrój [cm]	Rodzaj deskowania	Razem ilość	
			m ²	m ³
Deski elewacyjne – elew. frontowa	0,28x14	deskowanie poziome	19,70	0,55
		deskowanie pionowe l=96cm	5,98	0,17
		deskowanie pionowe l=61cm	2,12	0,06
Deski elewacyjne – elewacja tylna		deskowanie poziome	36,68	1,03
		deskowanie pionowe l=96cm	7,87	0,22
		deskowanie pionowe l=61cm	2,12	0,06
Deski elewacyjne – elew. boczna 1		deskowanie poziome l=441cm	7,27	0,20
Deski elewacyjne – elew. boczna 2		deskowanie poziome	7,00	0,20
		deskowanie pionowe	6,53	0,18
Deski elewacyjne – elew. boczna 3		deskowanie poziome l=441cm	10,58	0,30
		deskowanie pionowe	6,53	0,18
Deski elewacyjne – elew. boczna 4		deskowanie poziome	3,15	0,09
		deskowanie pionowe	5,08	0,14
Deski elewacyjne – elew. boczna 5		deskowanie poziome	5,08	0,14
	deskowanie pionowe	5,08	0,14	
Przegrody (boksy) wewnętrzne	deskowanie poziome	13,66	0,38	
Deskowanie ścian przebieralni	deskowanie poziome	13,13	0,37	
Razem: 4,41 m³				

Uwaga: zestawienia drewna uwzględniają wymiary rzeczywiste elementów (bez naddatków na łączenie, docięcie, spasowanie elementów).

Zestawienia drewna nie obejmują elementów pomocniczych typu listwy narożne maskujące, listwy poziome maskujące, ćwierćwałki maskujące itp. Zestawienia drewna nie obejmuje ozdobnego deskowania ażurowego ścian wiaty oraz podbitek w przebieralniach i WC.

Balustrada na murku oporowym (przy schodach nad kolektorem deszczowym)					
Numer elementu i nazwa	Przekrój [mm]	Ciężar [kg/m]	Długość [m]	Sztuk	Masa całkowita [kg]
Słupek	3x50x50	4,25	1,10	8	37,4
Pochwył	3x50x50	4,25	9,65	1	41,01
Poprzeczka pozioma	2,5x40x40	2,82	8,95	1	25,24
Płaskownik	8x160x160	1,62 kg szt	-	8	12,96
				Suma	116,61 kg